

Radom, dnia 30.06.2008 r.

In.III-3410/39/13/08

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie o nazwie „Rozbudowa cmentarza komunalnego Radom/Firlej”.

Informuję, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania - wyboru oferty, Gmina Miasta Radomia zawarła z Wykonawcą: **Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD” Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu przy ul. Limanowskiego 154** umowę na wykonanie zamówienia o nazwie **„Rozbudowa cmentarza komunalnego Radom/Firlej”.**

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa cmentarza komunalnego Radom/Firlej.. **Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:**

- 1) Budowa nawierzchni drogowych – parking. **Etap I** (od ulicy w. Witosa) parking z betonowych płyt ażurowych (ECO) gr. 10 cm o pow. 30 m² + drogi z kostki brukowej gr. 8cm o pow. 2 400 m² + chodniki z kostki bruk beton gr. 6cm o pow. 650 m² + krawężniki 15x30 cm dł.360 m + obrzeża betonowe 20x6 cm o dł. 73m. + zieleń 1280 m². (w/g załączonych przedmiarów robót).
- 2) Budowa nawierzchni drogowych – parking. **Etap II** (od ulicy w. Witosa) parking z betonowych płyt ażurowych (ECO) gr. 10cm o pow. 1540 m² + drogi z kostki brukowej gr. 8cm o pow.1160 m² + chodniki z kostki bruk. beton. gr. 6 cm o pow. 355 m² + nawierzchnia z kostki bet. pełnej gr. 8cm między pasami ażurowymi o pow. 990 m², + nawierzchnia placu z betonowych płyt ażurowych (ECO) gr. 10 cm o pow.1790 m², + krawężnik bet. 15x30 cm dł.704 m + obrzeża betonowe 20x6 cm o dł. 130m + przepusty bet. pod zjazdami dł. 30 m + zieleń 1300 m². (w/g załączonych przedmiarów robót).
- 3) Ciągi piesze - chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm o pow. 2 400 m² + obrzeża betonowe 20x6 cm o dł. 1390 m. (w/g załączonych przedmiarów robót).
- 4) Przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągu do budynku portierni i wc; kanał sanitarny z rur PVC o średnicy 160 mm długości 41 m + studnia rewiz. śred. 1000 mm szt. 1+ wodociąg z rur PEHD śred. 50mm dł. 30,5 m (w/g załączonych przedmiarów robót).
- 5) Wewnętrzna instalacja wod -kan .w budynku portierni i wc., kanalizacja sanitarna wewnętrzna. z rur PVC + inst. wodociągowa, montaż ustępów kompakt, montaż umywalek, montaż pisuarów + armatura. (w/g załączonych przedmiarów robót).
- 6) Budynek portierni i wc - część budowlana.
Budynek portierni z w.c. o parametrach pow. użytk. 63,76m², kubatura 378m³ (w/g załączonych przedmiarów robót).

7) Wewnętrzna instalacja elektryczna w budynku portierni i wc.

Złącze kablowe kpl. + tablica TP 1szt. Przewody podtynkowe YDY p 3x 1,5m mm², YDY p 3x 2,5m mm² + osprzęt. (w/g załączonych przedmiarów robót).

8) Zasilanie n/n budynku portierni i w.c. + oświetlenie parkingu

Ustawienie słupów oświetl. Szt. 6, montaż wysięgników szt.11, montaż lamp sodowych OUS-150 szt.11 + ułożenie kabla zasilającego. (w/g załączonych przedmiarów robót),

9) Ogrodzenie cmentarz komunalnego.

Ogrodzenie wylewane z betonu gr. 20cm 138,12m², karty stal. o pow.5,85m² , furtka o pow. 2,34m² ; (w/g załączonych przedmiarów robót).

Oferta Wykonawcy została wybrana spośród 2 ofert złożonych w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego dla w/w przetargu, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu; ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 242 do dnia: 09.06.2008 r., godz. 9:00.

Oferta Wykonawcy została wybrana, ponieważ jest jedyną nie podlegającą odrzuceniu ofertą, w toku oceny uzyskała 100,00 pkt (z czego 95,00 pkt za kryterium ceny, 5 pkt za kryterium okresu gwarancji jakości).Zaoferowana cena nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości: **1.823.290,00 złotych** oraz udzielił gwarancji jakości na okres **8 lat**.