



PRZED WYKONANIEM PŁYTY BOISKA NALEŻY ROZEBRAĆ
ISTNIEJĄCE BOISKO ASFALTOWE ORAZ ZNIEWELOWAĆ
SPADEK TERENU, ABY WODA OPADOWA NIE SPŁYWAŁA
W KIERUNKU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SALI SPORTOWEJ



WŁASTWA MATERZCHNI POLIURETANOWEJ	1,30
PODKŁAD TYPU ET 3,50 cm	3,50
KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE GR.20 CM	20,00
STARA PODBUDOWA OBECNIE ISTNIEJĄCEGO BOISKA	10,00

KOSTKA BETONOWA WIEROPRASOWANA	6,00
PASEK STABILIZOWANY CEMENTEM 10 cm 6:1	10,00
PASEK ŚREDNIOZIARNISTY – WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA 15cm	15,00



ŚCIANA ISTNIEJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

PRZEKRÓJ POPRZECZNY LEWY

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY (OD STRONY SALI GIMNASTYCZNEJ)

RODZAJ INWESTYCJI:		
BUDOWA BOISK SPORTOWYCH		
INWESTOR:		
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr-1 UL. ODRODZENIA 37; 26-600 RADOM		
ADRES INWESTYCJI:		
PSP Nr 1 UL. ODRODZENIA 37; 26-600 RADOM Działka nr 43/4; Obręb III/2; Arkusz 140		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
MODO-design group; Błażej Marchewka ul. Grenadierów 7/9 m.32 26-611 RADOM NIP: 948-178-47-34 REGON: 140695522		
ZADANIE:		
ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH		
PROJEKTANT:		
mgr inż. arch. BŁAŻEJ MARCHEWKA UPRAWNIENIA NR: MA/029/09 NR EWID.: MA-2117		
PROJEKTANT SPRACOWUJĄCY:		
mgr inż. arch. EMILIA RYK UPRAWNIENIA NR: MA/121/08 NR EWID.: MA-2075		
FAZA OPRAĆOWANIA:		
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
BRANŻA:		
ARCHITEKTURA		
TEMAT OPRAĆOWANIA:		
WYPOSAŻENIE BOISK		
TEMAT RYSUNKU:		
PRZEKRÓJ PRZEZ BOISKO		
DATA WYKONANIA:	XI. 2009	RYSUNEK
SKALA RYSUNKU:	1:25	AR-05