


włączenie rury drenarskiej drenażu odwadniającego 92/80
do rurociagu zbierającego śr. 200 mm za pomocą:
trójnika kanalizacyjnego PCW 200x110 90°
rury kanalizacyjnej PCW 110 i dołącznika 110/92
(rura kanalizacyjna PCW 110 długości ok. 55 cm)

włączenie proj. drenażu odwadniającego 92/80
do drenażu napowietrzającego, trójnik 90° 128/92



Obiekt: WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE PRZY PSP NR 32 W RADOMIU		Adres inwestycji : Radom ul. Jarzyńskiego 3 dz. nr ewid. 17/1,17/4,17/5		
Branża: ODWODNIENIE BOISKA		Skala: 1: 100	Data: 03.2010	Nr rys. 8
PROFIL PODŁUŻNY 5 (Tr2 - Tr17)				
Projektant :				