
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJI OŚWIETLENIA PODDASZA BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH
ADRES INWESTYCJI : RADOM UL. ŻEROMSKIEGO 53

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Projektant Piotr Andrzejczak
DATA OPRACOWANIA : 09.11.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :



INWESTOR :

Data opracowania
09.11.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PODDASZE					
1		INSTALACJE OŚWIETLENIOWE W RADOMIU <i>Sub A</i>			
1	KSNR 5	Montaż aparatów wyłączników nadmiarowych S301B10A w istniejących tablicach na ostatnich kondygnacjach	szt.		
d.1	0203-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rur winidurowych RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy-podłoże : tynk na betonie	wyp.		
d.1	0408-01	2	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rur winidurowych RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na przełącznik schodowy lub krzyżowy-podłoże : tynk na betonie	wyp.		
d.1	0408-02	2	wyp.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - kierunkowych z wkładem 2 godz. 1x8W	kpl.		
d.1	0502-01	8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KSNR 5	Montaż kpl inwerterów w puszkach POh175x175 z układem przełączającym przy zasilaniu oprawy PF100/11-"E"	szt.		
d.1	0203-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KSNR 5	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych PF 100/11W	kpl.		
d.1	0502-01	23	kpl.	23.000	
				RAZEM	23.000
7	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rur winidurowych RVS n.t. - oświetlenie	wyp.		
d.1	0408-01	31	wyp.	31.000	
				RAZEM	31.000
8	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
d.1	1202-01	3	pomiar.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników prądowych lub napięciowych jednozakresowych	pomiar.		
d.1	1206-04	3	pomiar.	3.000	
				RAZEM	3.000