


FUNDAMENT POD KAPLICZKĘ skala. 1:20



UWAGA:

- FUNDAMENT POSADAWIAĆ NA GRUNCIE RODZIMYM, NOŚNYM
- BETON B20 NA KRUSZYWIE ZE SKAŁ MAGMOWYCH, GRANIT LUB BAZALT.

BETON B-20
STAL A-III(34GS)#

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ					
NR	ø # mm	L m	SZT.	Dł. RAZEM m	
				#10(A-III)	#12(A-III)
1	#10	1,60	8	12,80	
2	#10	2,04	8	16,32	
3	#10	1,30	9	11,70	
4	#10	1,74	9	15,66	
DŁUGOŚĆ RAZEM m				56,48	
MASA JEDNOSTKOWA kg/m				0,617	0,888
MASA RAZEM kg				34,85	

OBIEKT	KONCEPCJA REMONTU KAPLICZKI ŚW. ROZALII	DATA	09.2011
ADRES	RADOM UL. ŻEROMSKIEGO 91/93	SKALA	1:20
TEMAT	FUNDAMENT POD KAPLICZKĘ	FAZA: PROJ.	
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. H. KOLCZYŃSKI UPR.BUA-III-8386/7/90	NR RYS	17