

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w schronisku dla zwierząt - remont rynny ściekowej
ADRES INWESTYCJI : Radom, ul.Witosa
INWESTOR : Gmina Miasta Radomia
ADRES INWESTORA : Radom, ul.J.Kilińskiego 30

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Tokarska
DATA OPRACOWANIA : 08.08.2012

INWESTOR :

Data opracowania
08.08.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie rynny ściekowej betonowej o szer. 45cm i grubości 32 cm (po jej uprzednim odcięciu wzdłuż nawierzchni betonowej wybiegu) 56,60*0,45*0,32	m ³ m ³	 8,15	
				RAZEM	8,150
1.2	KNR 4-02 0234-10	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - osadnik deszczowy żeliwny 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,000
1.3	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 8,15	m ³ m ³	 8,15	
				RAZEM	8,150
1.4	KSNR 6 0805-05 chodnik wzdłuż rynny ściekowej	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 40 x 40 x 5cm na podsympce piaskowej - do ponownego ułożenia 56,60*0,40	m ² m ²	 22,64	
				RAZEM	22,640
2		Roboty remontowe			
2.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 56,60*0,45	m ² m ²	 25,47	
				RAZEM	25,470
2.2	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 56,60*0,45	m ² m ²	 25,47	
				RAZEM	25,470
2.3	Kalkulacja własna	Wykonanie rynny ściekowej betonowej o szerokości 0,45m grub. 0,32m z betonu B25, zbrojonej włóknami stalowymi i polipropylenowymi, z uprzednim wykonaniem izolacji poślizgowej z folii PE grub. 0,2; zaimpregnowanie powierzchni preparatem uszczelniającym - impregnującym na bazie żywicy akrylowej, mechaniczne wtarcie suchej posypki metaliczno - krzemowej, ponowne zaimpregnowanie preparatem uszczelniającym - impregnującym; mechaniczne zatarcie powierzchni na gładko 56,60*0,45*0,32	m ³ m ³	 8,15	
				RAZEM	8,150
2.4	KNP 07 0313-01.01 analogia	Montaż w gotowym umocnionym wykopie wpustu ściekowego PVC o śr. 320 mm z kratą żeliwną wraz z podłączeniem do sieci 2	stud. stud.	 2,00	
				RAZEM	2,000
2.5	KNR 2-31 0502-01	Ułożenie chodników z płyt betonowych 40x40x5 cm (z użyciem płyt chodnikowych z odzysku) na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 56,60*0,40	m ² m ²	 22,64	
				RAZEM	22,640