

Radom, dn. 05 marca 2019 r.

K.271.2.2019.JW

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Remont mogił wraz z nowym zagospodarowaniem terenu kwatery wojennej na cmentarzu komunalnym w Radomiu przy ul. Ofiar Firleja 45”**.

Zamawiający otrzymał przesłane pocztą elektroniczną w dniu 28.02.2018 roku o godz. 17<sup>52</sup> trzy niżej wymienione zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla ww. przetargu:

### Pytanie 1

Która powierzchnia obrzeży granitowych (wym. 8x25x100 cm) powinna być szlifowana. Materiał został wyspecyfikowany w poz. 2.1.9 opisu projektu. Obrzeża są całkowicie zatopione w gruncie i zbyteczne jest stosowanie obrzeży z powierzchniami pionowymi szlifowanymi.

### Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany założeń projektowych do systemu nawadniającego. Naszym zdaniem montaż 30-tu zraszaczy na jednej sekcji (a jest takich 2) wiąże się z brakiem prawidłowego ich działanie z uwagi na zbyt dużą ich ilość. Wg nas istnieje niebezpieczeństwo, że takie w ogóle nie będą działać nawet mimo dużego ciśnienia wody. W związku z powyższym należałoby podzielić te sekcje na 4 mniejsze, co oczywiście wiąże się z koniecznością rozbudowy rozdzielacza z elektrozaworami oraz montaż dodatkowego sterownika bateryjnego wraz z czujnikiem deszczu.

### Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści zmianę przekrojów rur głównych rozprowadzających wodę do zraszaczy, gdyż założona wydajność na poziomie 3,6 m<sup>3</sup>/h jest zbyt duża aby umożliwić przepływ rurą śr. 32 mm. W związku z tym konieczne jest zastosowanie do pierwszych zraszaczy lub rozwidleń rury śr. 40 mm.

W związku z przesłanymi zapytaniami zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

### Odpowiedź na pytanie nr 1

Szlifowana powinna być cała powierzchnia pozioma górna obrzeża oraz szlifowany powien być pasem szerokości co najmniej 10 cm bok obrzeża graniczący z nawierzchnią z trawy sianej zgodnie z przekrojem 2 - 2 rys. 3/5 dokumentacji projektowej.

### Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie dopuszcza zmiany założeń projektowych do systemu nawadniającego,

### Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przekrojów rur głównych rozprowadzających wodę do zraszaczy.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KIEROWNIK REFERATU  
*Bernat*  
mgr Mirosława Bernat