

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		<łazienka D-2> 3	szt.	3,000	
		<łazienka C-7> 3	szt.	3,000	
		<łazienka C-8> 4	szt.	4,000	
				RAZEM	10,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		<łazienka K-01B> 0,9 * 1,26	m <sup>2</sup>	1,134	
		<łazienka D-2> 1,96 * 2,08	m <sup>2</sup>	4,077	
		<łazienka C-7> (1,28 * 3 + 1 * 2 + 0,15) * 2,08 + (0,95 + 0,69 + 0,28 + 0,04 + 1 + 2,64 + 2,1 + 1) * 2 + 0,52 * 1,28 + (1,83 + 0,28 + 1,16 + 1,07 + 0,14 + 0,59 + 0,23 * 2 + 0,37 + 1,14 + 0,8) * 2 + 0,85 * 1,28	m <sup>2</sup>	47,293	
		<łazienka C-8> (1,04 * 7 + 0,17) * 2,08 + (1,31 + 2,2 + 2,36 + 0,4 + 0,28 + 4,44 + 0,03 + 0,06) * 2,03 + 0,85 * 1,26	m <sup>2</sup>	39,059	
				RAZEM	91,563
3 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		<łazienka D-2> 1,13 * 2 * 2,08	m <sup>2</sup>	4,701	
		<łazienka C-7> (1,38 + 1,1) * 2,08	m <sup>2</sup>	5,158	
		<łazienka C-8> 1,14 * 3 * 2,08 + 2,08 * 3,18 - 0,77 * 2,01	m <sup>2</sup>	12,180	
				RAZEM	22,039
4 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		<łazienka K-01B> 0,9 * 0,83	m <sup>2</sup>	0,747	
		<łazienka D-2> (0,8 + 0,66 + 0,73) * 1,14	m <sup>2</sup>	2,497	
		<łazienka C-7> 14,14	m <sup>2</sup>	14,140	
		<łazienka C-8> 11,65	m <sup>2</sup>	11,650	
				RAZEM	29,034
1.2		<b>Roboty glazurnicze</b>			
5 d.1.2	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2.0 mm	m <sup>2</sup>		
		<łazienka K-01B> 0,9 * 1,26	m <sup>2</sup>	1,134	
		<łazienka D-2> 1,96 * 2,08	m <sup>2</sup>	4,077	
		<łazienka C-7> 14,61	m <sup>2</sup>	14,610	
		<łazienka C-8> 12,22	m <sup>2</sup>	12,220	
				RAZEM	32,041
6 d.1.2	KNR AT-24 0102-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		poz.5	m <sup>2</sup>	32,041	
				RAZEM	32,041
7 d.1.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (płytki gresowe w kolorze uzgodnionym z Inwestorem)	m <sup>2</sup>		
		poz.5	m <sup>2</sup>	32,041	
				RAZEM	32,041
8 d.1.2	ZKNR C-2 0501-02	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na ścianach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm	m <sup>2</sup>		
		<łazienka K-01B> 0,9 * 1,26	m <sup>2</sup>	1,134	
		<łazienka D-2> 1,96 * 2,08	m <sup>2</sup>	4,077	
		<łazienka C-7> (0,35 + 1,83 + 0,28 + 1,16 + 1,07 + 0,14 + 0,59 + 2 * 0,23 + 0,37 + 1,14 + 0,8 + 2,01 + 1,01 + 1,06 + 2,99 + 0,28 + 2,64) * 2 + 0,85 * 1,28 * 2	m <sup>2</sup>	38,536	
		<łazienka C-8> (5,72 + 2,36 + 0,4 + 0,28 + 4,44 + 0,03 + 1,2) * 2 + 0,85 * 1,26	m <sup>2</sup>	29,931	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	73,678
9 d.1.2	KNR AT-24 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe	m2		
		poz.8	m2	73,678	
				RAZEM	73,678
10 d.1.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2		
		poz.8	m2	73,678	
				RAZEM	73,678
1.3		<b>Roboty montażowe</b>			
11 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż kabin ustępowych z płyty HPL gr 10 mm wys. 1,5 m z drzwiami wahadłowymi i prześwitem nad podłogą 15 cm - okucia ze stali nierdzewnej	m2		
		<łazienka C-7> 4,39 + 0,8 * 1,35 * 3	m2	7,630	
		<łazienka C-8> 6,9 + 0,8 * 1,35 * 3	m2	10,140	
				RAZEM	17,770
12 d.1.3	KNR-W 2-02 1028-02 analogia	Skrzydła drzwiowe z płyty wiórowej dwuskrzydłowe, wahadłowe z prześwitem nad podłogą 15 cm. Drzwi zamontowane do istniejących futryn stalowych.	m2		
		<łazienka D-2> 0,6 * 1,35 * 3	m2	2,430	
				RAZEM	2,430

2.4		ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
53 d.2.4	KNR-W 2-17 0137-01 analogia	Demontaż kratki wentylacyjnych o wym 18x24 cm	szt.		
		<łazienka D-2> 2	szt.	2,000	
		<łazienka C-7> 2	szt.	2,000	
		<łazienka C-8> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	6,000
54 d.2.4	KNNR 5 0111-02 analogia	Kanał instalacyjny z PCW o wym 32x16 mm - podłoże inne niż betonowe	m		
		<łazienka K-01B> 4,76	m	4,760	
		<łazienka D-2> 0,95 + 3,6	m	4,550	
		<łazienka C-7> 6,05	m	6,050	
		<łazienka C-8> 2,22	m	2,220	
				RAZEM	17,580
55 d.2.4	KNNR 5 1209-0401	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		<łazienka K-01B> 1	otw.	1,000	
		<łazienka D-2> 2	otw.	2,000	
		<łazienka C-8> 1	otw.	1,000	
				RAZEM	4,000
56 d.2.4	KNNR 5 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		<łazienka D-2> 1	otw.	1,000	
		<łazienka C-7> 1	otw.	1,000	
				RAZEM	2,000
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2.4	KNR 5-08 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> Cu na gotowych listwach PCV - kabel YDY 3x1,5 mm <sup>2</sup> (zasilanie wentylatorów)	m		
		<łazienka D-2> 5,13	m	5,130	
		<łazienka C-7> 7,53	m	7,530	
		<łazienka C-8> 5,3	m	5,300	
				RAZEM	17,960
58 d.2.4	KNR 5-08 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> Cu na gotowych listwach PCV - kabel YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup> (gniazda wtyczkowe)	m		
		<łazienka K-01B> 5	m	5,000	
		<pomieszczenie D-1> 1,5	m	1,500	
				RAZEM	6,500
59 d.2.4	KNR 4-01 0326-05 analogia	Zamurowanie otworów wentylacyjnych w ścianach w celu ich dostosowania do wymiarów wentylatorów	szt.		
		poz.61	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
60 d.2.4	KNR 4-01 0709-08 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
		poz.61	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
61 d.2.4	KNR 2-17 0204-01 analogia	Montaż wentylatorów łazienkowych z wylotem fi 100 mm sprzężonych z oświetleniem	szt.		
		<łazienka D-2> 2	szt.	2,000	
		<łazienka C-7> 2	szt.	2,000	
		<łazienka C-8> 2	szt.	2,000	
				RAZEM	6,000
62 d.2.4	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup> z podłączeniem	szt.		
		<łazienka K-01B> 1	szt.	1,000	
		<pomieszczenie D-1> 1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
2.5		INNE ROBOTY			
63 d.2.5	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu oraz odpadów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000