

NR	PROFIL	DŁUG. 1SZT	ILOŚĆ SZT.	DŁUG. RAZEM W MB	WAGA JEDN.	WAGA RAZEM W KG
1	rura ϕ 51/3	470	8	37,60	3,77	141,75
2	rura ϕ 32/2.5	380	16	60,80	1,82	110,66
				WAGA POCHWYTU		252,41kg
				+ 1,5% NA SPAWY		256,20kg

- ELEMENTY POCHWYTU OCZYŚCIĆ DO III DOKŁADNOŚCI, POMALOWAĆ FARBĄ MINIOWĄ PODKŁADOWĄ A NASTĘPNIE 2xFARBĄ FTALOWĄ NAWIERZCHNIOWĄ DO METALI

UWAGA: DŁUGOŚCI ELEMENTÓW PODANO W CELACH KOSZTORYSOWYCH, WSZYSTKIE WYMIARY KORYGOWAĆ W NATURZE!

PRZED MONTAŻEM ELEMENTÓW STALOWYCH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I KORYGOWAĆ W NATURZE!

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO POBRANIA WYMIARÓW Z NATURY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT!

DETAL POCHWYTU SKALA 1:25

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR ŁOBODZIŃSKI
26-652 MLECZKÓW UL. SŁONECZNA 1, TEL. 608-528-609

INWESTYCJA	**ELEWACJA BUDYNKU Z DOCIEPLENIEM I USZCZELNIENIEM FUNDAMENTÓW TARASU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŻŁOBKA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE DZIAŁKI NR 288/32 (OBR. 0120, ARK. 123) PRZY ULICY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 13 W RADOMIU**	BR. ARCH. KONSTR.
		ST. P.B.
LOKALIZACJA	RADOM, ULICA UL. POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 13, DZIAŁKA NR 288/32, OBR. EWID. 0120, JEDN. EWID. RADOM, ARK. 123	DATA: 06.2021
TREŚĆ OPRACOWANIA	DETAL POCHWYTU	SKALA: 1:25
PROJEKT	MGR INŻ. ARCH. PIOTR ŁOBODZIŃSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ -NR EWID. MA/049/04; MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW -NR EWID. MA-1655	NR RYS.
SPRAWDZENIE	MGR INŻ. ARCH. ANNA KONDEJ UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ -NR EWID. GP-III-7342/107/93; MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW -NR EWID. MA-0367	
PROJEKT	MGR INŻ. HENRYK KOLCZYŃSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W KONSTUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR EWID. BUA-III-8386/7/90	
SPRAWDZENIE	MGR INŻ. MICHAŁ KOLCZYŃSKI UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR EWID. MAZ/0404/PWBKb/17	A_P_8